

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2020г.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2020г.

На ремонт туалета для мальчиков в Волжской СОШ

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**

(локальная смета)

На ремонт туалета для мальчиков в Волжской СОШ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 174,342 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 37,078 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 190,18 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на март 2020г.

| № пп                      | Обоснование            | Наименование   | Ед. изм. | Кол.  | Стоимость единицы, руб. |             |         |        | Общая стоимость, руб. |             |         |        |
|---------------------------|------------------------|--|----------|-------|-------------------------|-------------|---------|--------|-----------------------|-------------|---------|--------|
|                           |                        |  |          |       | Всего                   | В том числе |         |        | Всего                 | В том числе |         |        |
|                           |                        |  |          |       |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш. | З/пМех |                       | Осн.З/п     | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1                         | 2                      | 3  | 4        | 5     | 6                       | 7           | 8       | 9      | 10                    | 11          | 12      | 13     |
| <b>Раздел 1. Демонтаж</b> |                        |  |          |       |                         |             |         |        |                       |             |         |        |
| 1                         | <b>ТЕР46-04-012-01</b> | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ТЕР46-04-012-01 Март 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=8,75; ЗПМ=21,4<br>НР (763 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (771 руб.)<br>СП (459 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (771 руб.) | 100 м2   | 0,022 | 1767,24                 | 1525,29     | 241,95  | 89,78  | 39                    | 34          | 5       | 2      |
| 2                         | <b>ТЕР46-04-012-03</b> | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ТЕР46-04-012-03 Март 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=8,75; ЗПМ=21,4<br>НР (296 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (299 руб.)<br>СП (178 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (299 руб.)            | 100 м2   | 0,016 | 1082,58                 | 840,63      | 241,95  | 89,78  | 17                    | 13          | 4       | 1      |

| 1                       | 2                      | 3   | 4                            | 5     | 6         | 7       | 8      | 9     | 10    | 11  | 12 | 13 |
|-------------------------|------------------------|---|------------------------------|-------|-----------|---------|--------|-------|-------|-----|----|----|
| 3                       | <b>ТЕРр57-02-3</b>     | Разборка покрытий полов из керамических плиток<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br>ТЕРр57-02-3 Март 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=8,75; ЗПМ=21,4<br>НР (959 руб.): 80% от ФОТ (1199 руб.)<br>СП (815 руб.): 68% от ФОТ (1199 руб.)   | 100 м2 покрытия              | 0,09  | 641       | 595,99  | 45,01  | 16,7  | 58    | 54  | 4  | 2  |
| 4                       | <b>ТЕРр63-07-5</b>     | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br>ТЕРр63-07-5 Март 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=6,6; ЗПМ=21,4<br>НР (2488 руб.): 77% от ФОТ (3231 руб.)<br>СП (1616 руб.): 50% от ФОТ (3231 руб.)  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,25  | 748,3     | 584,74  | 163,56 | 20,56 | 187   | 146 | 41 | 5  |
| <b>Раздел 2. Монтаж</b> |                        |   |                              |       |           |         |        |       |       |     |    |    |
| 5                       | <b>ТЕР10-01-034-08</b> | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления<br><i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br>ТЕР10-01-034-08 Март 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=9,44; ЗПМ=21,4; МАТ=3,23<br>НР (750 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (706 руб.)<br>СП (378 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (706 руб.) | 100 м2 проемов               | 0,022 | 183464,92 | 1499,21 | 517,24 | 9,58  | 4036  | 33  | 11 |    |
| 6                       | <b>ТСЦ-203-8040</b>    | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)<br><i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br>ТСЦ-203-8040 Март 2020 г. МАТ=3,19  | м2                           | -2,2  | 1720,06   |         |        |       | -3784 |     |    |    |
| 7                       | <b>ТСЦ-203-1079</b>    | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотнo-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2<br><i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br>ТСЦ-203-1079 Март 2020 г. МАТ=1,7  | м2                           | 0,022 | 2548,9    |         |        |       | 56    |     |    |    |

| 1  | 2                      | 3   | 4                   | 5     | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 |
|----|------------------------|---|---------------------|-------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|
| 8  | <b>ТСЦ-203-1079</b>    | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2<br><i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ТСЦ-203-1079 Март 2020 г. МАТ=1,7  | м2                  | 2,22  | 2548,9   |        |        |      | 5659 |    |    |    |
| 9  | <b>ТЕР10-01-035-03</b> | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м<br><i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ТЕР10-01-035-03 Март 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=10,84; ЗПМ=21,4; МАТ=3,57<br>НР (68 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (64 руб.)<br>СП (34 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (64 руб.)   | 100 п. м            | 0,012 | 7025,11  | 209,73 | 35,43  | 1,01 | 84   | 3  |    |    |
| 10 | <b>ТСЦ-101-2912</b>    | Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм<br><i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ТСЦ-101-2912 Март 2020 г. МАТ=0,92   | м                   | 1,15  | 426,43   |        |        |      | 490  |    |    |    |
| 11 | <b>ТЕР15-01-050-01</b> | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке<br><i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ТЕР15-01-050-01 Март 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=8,72; ЗПМ=21,4; МАТ=1,93<br>НР (323 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (342 руб.)<br>СП (160 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (342 руб.) | 100 м2<br>облицовки | 0,03  | 10486,87 | 529,44 | 123,51 | 1,6  | 315  | 16 | 4  |    |
| 12 | <b>ТЕРр58-20-1</b>     | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ТЕРр58-20-1 Март 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=10,07; ЗПМ=21,4; МАТ=1,52<br>НР (71 руб.): 83% от ФОТ (86 руб.)<br>СП (56 руб.): 65% от ФОТ (86 руб.)   | 100 м               | 0,012 | 4455,2   | 353,23 | 5,99   | 0,93 | 53   | 4  |    |    |

| 1  | 2                      | 3   | 4                                       | 5     | 6        | 7       | 8       | 9      | 10   | 11 | 12 | 13 |
|----|------------------------|---|---|-------|----------|---------|---------|--------|------|----|----|----|
| 13 | <b>ТЕРр61-20-1</b>     | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов<br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br>ТЕРр61-20-1 Март 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=6,69; ЗПМ=21,4; МАТ=6,94<br>НР (152 руб.): 79% от ФОТ (193 руб.)<br>СП (97 руб.): 50% от ФОТ (193 руб.)   | 100 м2<br>отремонтированной поверхности | 0,003 | 5293,91  | 3004,39 | 2,31    |        | 16   | 9  |    |    |
| 14 | <b>ТЕР15-04-012-03</b> | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная<br><i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br>ТЕР15-04-012-03 Март 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=10,7; ЗПМ=21,4; МАТ=3,18<br>НР 105%*0.9 от ФОТ<br>СП 55%*0.85 от ФОТ  | 100 м2<br>окрашиваемой поверхности      | 0,003 | 552,92   | 100,03  | 5,88    |        | 2    |    |    |    |
| 15 | <b>ТЕР10-01-039-01</b> | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2<br><i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br>ТЕР10-01-039-01 Март 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=10,71; ЗПМ=21,4; МАТ=4,92<br>НР (477 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (449 руб.)<br>СП (240 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (449 руб.) | 100 м2 проемов                          | 0,016 | 26072,94 | 1100,88 | 1562,86 | 191,54 | 417  | 18 | 25 | 3  |
| 16 | <b>ТСЦ-203-0223</b>    | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2<br><i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br>ТСЦ-203-0223 Март 2020 г. МАТ=4,81  | м2                                      | -1,6  | 208,12   |         |         |        | -333 |    |    |    |
| 18 | <b>ТЕР10-01-060-01</b> | Установка и крепление наличников<br><i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i><br>ТЕР10-01-060-01 Март 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=11,01; ЗПМ=21,4; МАТ=5,8<br>НР (182 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (171 руб.)<br>СП (92 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (171 руб.)   | 100 м коробок<br>блоков                 | 0,11  | 890,09   | 73,47   | 4,36    |        | 98   | 8  |    |    |

| 1  | 2                      | 3  | 4                                       | 5      | 6       | 7       | 8     | 9     | 10  | 11 | 12 | 13 |
|----|------------------------|--|---|--------|---------|---------|-------|-------|-----|----|----|----|
| 19 | <b>ТСЦ-203-0359</b>    | Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм<br><i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ТСЦ-203-0359 Март 2020 г. МАТ=5,8 | м                                       | -12,32 | 7,19    |         |       |       | -89 |    |    |    |
| 20 | <b>ТЕР46-03-017-01</b> | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ТЕР46-03-017-01 Март 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=10,87; ЗПМ=21,4; МАТ=5,09<br>НР (85 руб.): 110%*0,9 от ФОТ (86 руб.)<br>СП (51 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (86 руб.)   | 1 м3 заделки                            | 0,01   | 1865,68 | 446,24  | 21,67 |       | 19  | 4  |    |    |
| 21 | <b>ТЕРр61-07-1</b>     | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ТЕРр61-07-1 Март 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=8,75; ЗПМ=21,4; МАТ=6,94<br>НР (575 руб.): 79% от ФОТ (728 руб.)<br>СП (364 руб.): 50% от ФОТ (728 руб.)   | 100 м2<br>отремонтированной поверхности | 0,01   | 5759,52 | 3436,05 | 36,26 | 13,46 | 58  | 34 |    |    |
| 22 | <b>ТЕРр61-02-9</b>     | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ТЕРр61-02-9 Март 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=8,75; ЗПМ=21,4; МАТ=6,94<br>НР (237 руб.): 79% от ФОТ (300 руб.)<br>СП (150 руб.): 50% от ФОТ (300 руб.)      | 100 м2<br>отремонтированной поверхности | 0,01   | 2556,87 | 1391,91 | 20,94 | 7,77  | 26  | 14 |    |    |
| 23 | <b>ТЕРр62-17-5</b>     | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ТЕРр62-17-5 Март 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=10,17; ЗПМ=21,4; МАТ=2,37<br>НР (479 руб.): 80% от ФОТ (599 руб.)<br>СП (300 руб.): 50% от ФОТ (599 руб.)     | 100 м2<br>окрашиваемой поверхности      | 0,09   | 2277,13 | 313,2   | 8,36  | 1,16  | 205 | 28 | 1  |    |

| 1  | 2                      | 3   | 4                             | 5       | 6        | 7       | 8      | 9     | 10   | 11   | 12 | 13 |
|----|------------------------|---|-------------------------------|---------|----------|---------|--------|-------|------|------|----|----|
| 24 | <b>ТЕР11-01-027-06</b> | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ТЕР11-01-027-06 Март 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=10,01; ЗПМ=21,4; МАТ=3,23<br>НР (2677 руб.): 123%*0.9 от ФОТ (2418 руб.)<br>СП (1541 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (2418 руб.) | 100 м2 покрытия               | 0,09    | 14502,56 | 1203,91 | 185,04 | 57,5  | 1305 | 108  | 17 | 5  |
| 25 | <b>ТЕР15-01-020-01</b> | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками в жилых зданиях по кирпичу и бетону<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ТЕР15-01-020-01 Март 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=8,64; ЗПМ=21,4; МАТ=4,54<br>НР (22427 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (23732 руб.)<br>СП (11095 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (23732 руб.)   | 100 м2 поверхности облицовки  | 0,49    | 16081,07 | 2250,54 | 37,28  | 12,38 | 7880 | 1103 | 18 | 6  |
| 26 | <b>ТЕР10-01-015-01</b> | Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ТЕР10-01-015-01 Март 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=10,84; ЗПМ=21,4; МАТ=3,54<br>НР (1023 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (963 руб.)<br>СП (516 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (963 руб.)   | 100 м2 перегородок и барьеров | 0,05    | 2996,07  | 893,54  | 425,09 |       | 150  | 45   | 21 |    |
| 27 | <b>ТСЦ-102-0024</b>    | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ТСЦ-102-0024 Март 2020 г. МАТ=2,7   | м3                            | -0,027  | 2321,97  |         |        |       | -63  |      |    |    |
| 28 | <b>ТСЦ-101-0782</b>    | Покówki из квадратных заготовок, масса 1,8 кг<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ТСЦ-101-0782 Март 2020 г. МАТ=6,05   | т                             | -0,0034 | 6077,75  |         |        |       | -21  |      |    |    |

ГРАНД-Смета 2019

| 1  | 2                         | 3  | 4                                     | 5     | 6       | 7      | 8    | 9 | 10    | 11    | 12   | 13  |
|--|---------------------------|--|---------------------------------------|-------|---------|--------|------|---|-------|-------|------|-----|
| 29   | <b>Прайс</b>              | Перегородки сантехнические<br>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>перегородки сантех. Март 2020г. МАТ=7,68 | м2                                    | 5     | 183,38  |        |      |   | 917   |       |      |     |
| 30   | <b>ТЕРр62-32-2</b>        | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ТЕРр62-32-2 Март 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=11,05; ЗПМ=21,4; МАТ=2,54<br>НР (206 руб.): 80% от ФОТ (257 руб.)<br>СП (129 руб.): 50% от ФОТ (257 руб.)                                   | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,018 | 1343,7  | 652,05 | 0,87 |   | 24    | 12    |      |     |
| 31   | <b>ТЕРр62-33-2</b>        | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ТЕРр62-33-2 Март 2020 г. ОЗП=21,4; ЭМ=11,05; ЗПМ=21,4; МАТ=2,54<br>НР (154 руб.): 80% от ФОТ (193 руб.)<br>СП (97 руб.): 50% от ФОТ (193 руб.)            | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,015 | 1267,97 | 576,32 | 0,87 |   | 19    | 9     |      |     |
| <b>Раздел 3. Прочие работы</b>   |                           |  |                                       |       |         |        |      |   |       |       |      |     |
| 32   | <b>ФССЦпг01-01-01-041</b> | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>мусор Март 2020г. ОЗП=11,19<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ   | 1 т груза                             | 0,61  | 42,98   | 42,98  |      |   | 26    | 26    |      |     |
| 33   | <b>ФССЦпг03-21-01-005</b> | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>ТСЭМ-400052 Март 2020 г. ЭМ=11,51<br>НР 0% от ФОТ<br>СП 0% от ФОТ  | 1 т груза                             | 0,61  | 6,69    |        | 6,69 |   | 4     |       | 4    |     |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах   |                           |  |                                       |       |         |        |      |   | 17870 | 1721  | 155  | 24  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах   |                           |  |                                       |       |         |        |      |   | 92526 | 36565 | 1402 | 513 |
| Накладные расходы  |                           |  |                                       |       |         |        |      |   | 34392 |       |      |     |
| Сметная прибыль  |                           |  |                                       |       |         |        |      |   | 18367 |       |      |     |
| <b>Итого по смете:</b>   |                           |  |                                       |       |         |        |      |   |       |       |      |     |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |                           |  |                                       |       |         |        |      |   | 3079  |       |      |     |
| Полы (ремонтно-строительные)   |                           |  |                                       |       |         |        |      |   | 2965  |       |      |     |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)  |                           |  |                                       |       |         |        |      |   | 7499  |       |      |     |
| Деревянные конструкции   |                           |  |                                       |       |         |        |      |   | 25214 |       |      |     |

## ГРАНД-Смета 2019

| 1 | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10            | 11 | 12 | 13 |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---------------|----|----|----|
|   | Отделочные работы                          |   |   |   |   |   |   |   | 89403         |    |    |    |
|   | Крыши, кровли (ремонтно-строительные)      |   |   |   |   |   |   |   | 287           |    |    |    |
|   | Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |   |   |   |   |   |   |   | 3096          |    |    |    |
|   | Малярные работы (ремонтно-строительные)    |   |   |   |   |   |   |   | 2895          |    |    |    |
|   | Полы                                       |   |   |   |   |   |   |   | 10510         |    |    |    |
|   | Погрузо-разгрузочные работы                |   |   |   |   |   |   |   | 291           |    |    |    |
|   | Перевозка грузов автотранспортом           |   |   |   |   |   |   |   | 46            |    |    |    |
|   | Итого                                      |   |   |   |   |   |   |   | 145285        |    |    |    |
|   | В том числе:                               |   |   |   |   |   |   |   |               |    |    |    |
|   | Материалы                                  |   |   |   |   |   |   |   | 54559         |    |    |    |
|   | Машины и механизмы                         |   |   |   |   |   |   |   | 1402          |    |    |    |
|   | ФОТ  |   |   |   |   |   |   |   | 37078         |    |    |    |
|   | Накладные расходы                          |   |   |   |   |   |   |   | 34392         |    |    |    |
|   | Сметная прибыль                            |   |   |   |   |   |   |   | 18367         |    |    |    |
|   | НДС 20%                                    |   |   |   |   |   |   |   | 29057         |    |    |    |
|   | <b>ВСЕГО по смете</b>                      |   |   |   |   |   |   |   | <b>174342</b> |    |    |    |

Составил: \_\_\_\_\_ Владимирова Т.В.  
(должность, подпись, расшифровка)