

УТВЕРЖДАЮ

### ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Ремонт кровли МОУ Волжская СОШ

Ярославская обл., Некоузский район, пос. Волга, ул. Линейная, д.3

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
<b>Раздел 1. Демонтаж</b>				
1	Разборка кирпичных стен	1 м3	3,7	
<b>Раздел 2. Монтаж</b>				
2	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	1,2	
3	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	шт.	-528	
4	Кирпич силикатный полнотельный утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка 100	шт.	406,56	
5	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	м3	-0,288	
6	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	м3	0,2592	
7	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	3,13	
8	Устройство обрешетки сплошной из досок	м2	118,2	
9	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю	м2	101,5	
10	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой	м2 поверхности покрытия изоляции	168,7	
11	Укладка по фермам прогонов из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	0,5	
12	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	м2 кровли	168,7	
13	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-205,8	
14	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 МР=660 руб.	кв.м.	205,8	
<b>Утепление кровли</b>				
15	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	м2 изолируемо й поверхности	151,6	
16	Мастика битумная кровельная горячая	т	-0,0758	
17	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б	м2	-166,8	
18	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	166,8	

1	2	3	4	6
19	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	22,7	
20	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	м3	-23,15	
21	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-75	м3	23,15	
<b>Карниз</b>				
22	Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуты х поверхности й карнизов	20,1	
23	Простая окраска масляными составами по дереву потолков	м2 окрашиваем ой поверхности	20,1	
<b>Раздел 3. Огнебиозащита деревянных конструкций</b>				
24	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м2 обрабатыва емой поверхности	650,4	
25	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины	кг	131,6	
<b>Раздел 4. Вывоз мусора</b>				
26	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	6	
27	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 4 км I класс груза	1 т груза	6	

Заказчик: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

1	2	3	4	6
---	---	---	---	---

Согласовано: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Дата составления сметы: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)